



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1066185-60/2019	Nº SICOMV 891456/2019	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal Anhanguera	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapamento de Vias Urbanas			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-21 (Nº DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recaperação de Vias Urbanas no Município de Anhanguera	MUNICÍPIO / UF Anhanguera / GO	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>1. RECAPAMENTO ASFALTICO</b>									
1.1.1	SINAPI-I	4813	SERVIÇO PRELIMINARES PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22. ADESVADA, DE 2,0 X 1,125* M	M2	2,81	315,00	BDI 1	380,30	1.068,64
1.1.2	Composição	02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	VB	1,00	7.341,00	BDI 1	8.862,79	8.862,79
1.2.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	93,36	BDI 1	112,71	13.525,20
1.3.1	SINAPI	102101	RECAPEAMENTO CBUQ - ESPESURA DE 3,0cm EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020	M2	5.611,29	2,82	BDI 1	3,40	223.169,62
1.3.2	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	156,22	0,54	BDI 1	0,65	101,54
1.3.3	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	168,34	962,20	BDI 1	1.161,66	195.553,84
1.3.4	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	11.716,46	0,60	BDI 1	0,72	8.435,85
1.4.			DRENAGEM SUPERFICIAL						43.492,77
1.4.1.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	231,66	15,12	BDI 1	18,25	4.227,80
1.4.2.	SINAPI	100975	CARGA TRANSPORTADA DE DESCRIGT DE SOLUOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CARGA MÁXIMA DE 17.420 KG / 192 LITROS E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	M3	23,17	6,14	BDI 1	7,41	171,69
1.4.3.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	44,25	1,66	BDI 1	2,00	88,50
1.4.4.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARILETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	772,20	31,01	BDI 1	37,44	28.911,17
1.4.5.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	352,80	23,70	BDI 1	28,61	10.093,61
1.5.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / VERTICAL						8.371,23
1.5.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	28,80	16,66	BDI 1	20,11	579,17
1.5.2.	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20* CM	UN	18,00	103,95	BDI 1	125,50	2.259,00
1.5.3.	Composição	001	INSTALAÇÃO DE TUBO AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM CONCRETO 15MPA, PROFUNDIDADE DE 50CM	UND	13,00	271,94	BDI 1	328,61	4.268,03
									<b>298.490,25</b>
									<b>9.931,43</b>

RECURSO

*Marcilio M. Pativa*  
PREFEITO MUNICIPAL



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1066185-60/ 2019	Nº SICONV 891456/2019	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal Anhanguera	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO Recapetimento de Vias Urbanas	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI GOJANIA	DATA BASE 03-21 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recuperação de Vias Urbanas no Município de Anhanguera	MUNICÍPIO / UF Anhanguera / GO			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.5.4.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,44	727,65	BDI 1	878,49	298.490,25
RA									
1.265,03									

RECURSO

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Anhanguera / GO  
Local

sexta-feira, 23 de abril de 2021  
Data

  
**MARCELO M. PAIVA**  
PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico  
Nome: Engº Civil Luiz Gustavo Pimenta de Padua  
CREA/CAU: 149841-D/MG  
ART/RTT: 1020210084395