

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1062650-91	<b>Nº SICONV</b> 881623	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHAGUERA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DA PRAÇA HUMBERTO F. DE CARVALHO ALVES			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 12-20 (Nº DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DA PRAÇA HUMBERTO F. DE CARVALHO ALVES	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ANHAGUERA/GO	<b>BDI 1</b> 20,73%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA DA PRAÇA HUMBERTO F. DE CARVALHO ALVES</b>									235.375,24	
<b>1.</b>			<b>REFORMA DE PRAÇA</b>						<b>235.375,24</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>6.095,60</b>	
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	275,00	BDI 1	332,01	830,02	RA
1.1.0.2.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MES	1,00	464,84	BDI 1	561,20	561,20	RA
1.1.0.3.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	M2	7.415,13	0,29	BDI 1	0,35	2.596,16	RA
1.1.0.4.	Composição	A-020703	LOCAÇÃO DE PRAÇA	M2	8.731,14	0,20	BDI 1	0,24	2.108,22	RA
<b>1.2.</b>			<b>DEMOLIÇÕES</b>						<b>5.711,54</b>	
1.2.0.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	214,08	2,59	BDI 1	3,13	669,41	RA
1.2.0.2.	SINAPI	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	214,08	15,71	BDI 1	18,97	4.060,39	RA
1.2.0.3.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	45,47	16,38	BDI 1	19,78	899,20	RA
1.2.0.4.	SINAPI	100981	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	11,19	6,11	BDI 1	7,38	82,54	RA
<b>1.3.</b>			<b>INSTALAÇÕES</b>						<b>51.690,01</b>	
<b>1.3.1.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>42.426,06</b>	
1.3.1.1.	SINAPI-I	5044	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	1,00	427,97	BDI 1	516,69	516,69	RA
1.3.1.2.	SINAPI-I	12388	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, SEM LUMINÁRIA, H = *2,5* M	UN	20,00	214,61	BDI 1	259,10	5.181,97	RA
1.3.1.3.	SINAPI	97611	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20,00	18,00	BDI 1	21,73	434,63	RA
1.3.1.4.	SINAPI-I	39374	REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA	UN	4,00	90,25	BDI 1	108,96	435,84	RA
1.3.1.5.	SINAPI	101644	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00	42,93	BDI 1	51,83	207,32	RA
1.3.1.6.	SINAPI-I	5050	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIÂMETRO INFERIOR = *95* MM	UN	19,00	362,56	BDI 1	437,72	8.316,66	RA
1.3.1.7.	SINAPI-I	3749	LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 250 W (BASE E40)	UN	19,00	30,70	BDI 1	37,06	704,22	RA
1.3.1.8.	SINAPI-I	39389	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W	UN	19,00	22,44	BDI 1	27,09	514,74	RA
1.3.1.9.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.454,25	6,82	BDI 1	8,23	11.973,98	RA
1.3.1.10.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	10,44	BDI 1	12,60	378,13	RA
1.3.1.11.	SINAPI-I	2690	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	M	484,75	2,00	BDI 1	2,41	1.170,48	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1062650-91	Nº SICONV 881623	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHAGUERA	APelido DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA PRAÇA HUMBERTO F. DE CARVALHO ALVES			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA PRAÇA HUMBERTO F. DE CARVALHO ALVES	MUNICÍPIO / UF ANHAGUERA/GO	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA PRAÇA HUMBERTO F. DE CARVALHO ALVES									235.375,24	
1.3.1.12.	SINAPI	97886	CAIXA DE ENTRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,30X0,30X0,30 M	UM.	59,00	150,30	BDI 1	181,46	10.705,97	RA
1.3.1.13.	SINAPI	13393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	306,50	BDI 1	370,04	370,04	RA
1.3.1.14.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	3,00	53,13	BDI 1	64,14	192,43	RA
1.3.1.15.	SINAPI	34729	DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVÉIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA	UN	1,00	1.095,80	BDI 1	1.322,96	1.322,96	RA
1.3.2.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BANHEIROS E RESTAURANTE					-	1.508,61	
1.3.2.1.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020	UN	10,00	16,30	BDI 1	19,68	196,79	RA
1.3.2.2.	SINAPI	38778	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 16/18 W, BIVOLT	UN	6,00	6,38	BDI 1	7,70	46,22	RA
1.3.2.3.	SINAPI	939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	193,53	1,39	BDI 1	1,68	324,77	RA
1.3.2.4.	SINAPI	12058	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1"	M	10,79	7,43	BDI 1	8,97	96,79	RA
1.3.2.5.	SINAPI	12059	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1/2"	M	53,72	4,18	BDI 1	5,05	271,10	RA
1.3.2.6.	SINAPI	937	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	10,00	5,37	BDI 1	6,48	64,83	RA
1.3.2.7.	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	5,00	37,27	BDI 1	45,00	224,98	RA
1.3.2.8.	SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2017	UN	2,00	31,53	BDI 1	38,07	76,13	RA
1.3.2.9.	SINAPI	7528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	21,00	5,70	BDI 1	6,88	144,51	RA
1.3.2.10.	SINAPI	39794	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	23,90	BDI 1	28,85	28,85	RA
1.3.2.11.	SINAPI	39799	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	27,86	BDI 1	33,64	33,64	RA
1.3.3.			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					-	7.755,34	
1.3.3.1.	SINAPI	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	40,95	35,13	BDI 1	42,41	1.736,79	RA
1.3.3.2.	SINAPI	10422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	UN	5,00	319,69	BDI 1	385,96	1.929,81	RA

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Gráu de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1062650-91	Nº SICONV 881623	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHAGUERA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA PRAÇA HUMBERTO F. DE CARVALHO ALVES			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-20 (Nº DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA PRAÇA HUMBERTO F. DE CARVALHO ALVES	MUNICÍPIO / UF ANHAGUERA/GO	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA DA PRAÇA HUMBERTO F. DE CARVALHO ALVES</b>									<b>236.375,24</b>	
1.3.3.3.	SINAPI	86923	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	429,02	BDI 1	517,96	517,96	RA
1.3.3.4.	SINAPI-I	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	133,14	BDI 1	160,74	321,48	RA
1.3.3.5.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	279,04	BDI 1	336,88	1.684,42	RA
1.3.3.6.	SINAPI-I	6036	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	UN	2,00	8,51	BDI 1	10,27	20,55	RA
1.3.3.7.	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA PÓLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	501,37	BDI 1	605,30	1.210,61	RA
1.3.3.8.	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	36,71	BDI 1	44,32	88,64	RA
1.3.3.9.	SINAPI-I	13415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UN	5,00	40,60	BDI 1	49,02	245,08	RA
<b>1.4.</b>			<b>ALVENARIA</b>							
<b>1.4.1.</b>			<b>ALVENARIA</b>						<b>14.247,32</b>	
1.4.1.1.	SINAPI	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	74,47	72,88	BDI 1	87,99	6.552,47	RA
1.4.1.2.	SINAPI	87894	CHÁPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	80,14	5,40	BDI 1	6,52	522,47	RA
1.4.1.3.	SINAPI	87879	CHÁPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO: ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	68,80	3,39	BDI 1	4,09	281,58	RA
1.4.1.4.	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	80,14	31,97	BDI 1	38,60	3.093,19	RA
1.4.1.5.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	68,80	45,72	BDI 1	55,20	3.797,61	RA

RECURSO

↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1062650-91	<b>Nº SICONV</b> 881623	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHAGUERA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DA PRAÇA HUMBERTO F. DE CARVALHO ALVES			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 12-20 (Nº DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DA PRAÇA HUMBERTO F. DE CARVALHO ALVES	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ANHAGUERA/GO	<b>BDI 1</b> 20,73%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA DA PRAÇA HUMBERTO F. DE CARVALHO ALVES</b>									<b>235.375,24</b>	
<b>1.5.</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>					-	<b>40.794,76</b>	
<b>1.5.1.</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>					-	<b>23.207,45</b>	
1.5.1.1.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	168,78	57,14	BDI 1	68,99	11.643,31	RA
1.5.1.2.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	149,40	42,73	BDI 1	51,59	7.707,24	RA
1.5.1.3.	AGETOP	261401	EMASSAMENTO A OLEO EM PAREDES 2 DEMÃO	M²	70,53	13,08	BDI 1	15,79	1.113,77	RA
1.5.1.4.	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	218,60	9,89	BDI 1	11,94	2.610,13	RA
1.5.1.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,82	12,49	BDI 1	15,08	133,00	RA
<b>1.5.2.</b>			<b>FORROS</b>					-	<b>17.587,31</b>	
1.5.2.1.	SINAPI	96117	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	108,30	122,94	BDI 1	148,43	16.074,48	RA
1.5.2.2.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	45,50	27,54	BDI 1	33,25	1.512,83	RA
<b>1.6.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>5.305,07</b>	
<b>1.6.1.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>5.305,07</b>	
1.6.1.1.	SINAPI	34378	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 100 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	7,00	124,45	BDI 1	150,25	1.051,74	RA
1.6.1.2.	SINAPI	39022	PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	2,00	387,90	BDI 1	468,31	936,62	RA
1.6.1.3.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÕES COMPLETA	M²	7,35	356,41	BDI 1	430,29	3.162,66	RA
1.6.1.4.	SINAPI	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	7,35	17,36	BDI 1	20,96	154,05	RA
<b>1.7.</b>			<b>COBERTURA</b>					-	<b>23.592,47</b>	
<b>1.7.1.</b>			<b>TELHADO</b>					-	<b>23.592,47</b>	
1.7.1.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	19,43	39,88	BDI 1	48,15	935,50	RA

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1062650-91	<b>Nº SICONV</b> 881623	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHAGUERA	<b>APelido DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DA PRAÇA HUMBERTO F. DE CARVALHO ALVES			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 12-20 (Nº DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LÓTE</b> REFORMA DA PRAÇA HUMBERTO F. DE CARVALHO ALVES	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ANHAGUERA/GO	<b>BDI 1</b> 20,73%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REFORMA DA PRAÇA HUMBERTO F. DE CARVALHO ALVES</b>									<b>236.376,24</b>	
1.7.1.2.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	19,43	15,35	BDI 1	18,53	360,08	RA
1.7.1.3.	SINAPI	94198	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	194,65	31,09	BDI 1	37,53	7.306,18	RA
1.7.1.4.	SINAPI	92572	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	194,65	63,79	BDI 1	77,01	14.990,71	RA
<b>1.8.</b>			<b>DIVERSOS</b>					-	<b>75.289,14</b>	
<b>1.8.1.</b>			<b>PISOS</b>					-	<b>51.162,54</b>	
1.8.1.1.	SINAPI	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	298,00	61,49	BDI 1	74,24	22.122,59	RA
1.8.1.2.	SINAPI	38185	PISÓ TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	M2	57,50	418,18	BDI 1	504,87	29.029,95	RA
<b>1.8.2.</b>			<b>DIVERSOS</b>					-	<b>24.136,60</b>	
1.8.2.1.	SINAPI	42440	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FÁBRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATÍ	UN	5,00	800,00	BDI 1	965,84	4.829,20	RA
1.8.2.2.	SINAPI	20977	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SEGO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC	UN	1,00	208,65	BDI 1	251,90	251,90	RA
1.8.2.3.	GOTAÇÃO	001	BANCO COM A BASE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO E COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA DE LEI (VIGOTA 6x16 CUMARU OU PEROBINHA)	UNIDADE	9,00	851,30	BDI 1	1.027,77	9.249,97	RA
1.8.2.4.	SINAPI	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	18,65	119,90	BDI 1	144,76	2.699,69	RA
1.8.2.5.	SINAPI	3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANÁ, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	625,00	6,75	BDI 1	8,15	5.093,30	RA
1.8.2.6.	SINAPI	358	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/ÁROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M	UN	49,00	34,02	BDI 1	41,07	2.012,54	RA
<b>1.9.</b>			<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>					-	<b>12.649,33</b>	
<b>1.9.1.</b>			<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>					-	<b>12.649,33</b>	
1.9.1.1.	SINAPI	A-270501	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	8.731,14	1,20	BDI 1	1,45	12.649,33	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU


Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1062650-91	Nº SICONV 881623	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHAGUERA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA PRAÇA HUMBERTO F. DE CARVALHO ALVES			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-20 (Nº DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA PRAÇA HUMBERTO F. DE CARVALHO ALVES	MUNICÍPIO / UF ANHAGUERA/GO	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DA PRAÇA HUMBERTO F. DE CARVALHO ALVES									235.375,24
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ANHAGUERA/GO  
Local  
terça-feira, 16 de fevereiro de 2021  
Data

  
Responsável Técnico  
Nome: REJANE CRISTINA RAIMUNDO  
CREA/CAU: 18.4252/D-MG  
ART/RRT: 102020003182

RECURSO  
←